

PAQUETE TODO INCLUIDO ALBERCA 8.00 X 4.00 X 1.40 CON ACABADO EN PASTA TIPO CHUKUM

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCION DE ALBERCA		
Trazo y nivelacion de alberca. Excavacion con retroexcavadora en terreno con material tipo I (terreno blando). Armado de alberca con varilla de 3/8" de diametro a cada 20.0 cm. Colado de piso y muros con concreto hidraulico de 15 cm de espesor con resistencia Fc=250 kg/cm2 y aditivos impermeabilizantes. Aplanado de muros a plomo para recibir acabado en pasta de Chukum. Medias cañas entre piso y muro y en aristas para un mejor sellado y limpieza de la alberca. Andador antiderrapante con acabado en pasta de Chukum de 40 cm de ancho. Incluye cuarto de maquinas.	M2	66
ACABADO EN PASTA DE CHUKUM		
Recubrimiento interior de alberca con pasta tipo Chukum con apariencia natural.	Lote	1
EQUIPO DE FILTRADO Y ACCESORIOS		
Filtro marca Panda Pool Products modelo FPD16T con valvula top de 6 posiciones. Moldeado en material polimero resistente a la corrosion, ofrece años de funcionamiento sin problemas con los minimos cuidados. Caudal de bomba de 35 gpm para filtrar un volumen de agua de 63,000 lt en 8 hrs. Arena filtrante requerida 45 kg.	Pza	1
Motobomba marca Aquapak Serie Silver modelo Silver7/1115 de 0.75 HP a 127 volts	Pza	1
Arena silica	Bulto	1
Temporizador serie Kross	Pza	1
Boquilla de retorno marca Hayward para cementar en tuberia ced. 40	Pza	3
Boquilla de aspirado marca Hayward para cementar en tuberia de RD-26	Pza	1
Desnatador marca Hayward	Pza	1
Dren de fondo marca Hayward	Pza	1
Escalera marina de 3 peldaños en acero inoxidable	Pza	1
EQUIPO DE ILUMINACION		
Lampara extra plana luz LED multicolor RGB marca Panda Pool Products serie Deluxe de 25 cm de diametro con aro de plastico. 12 Volts-24 Watts con cable de 5 mt. 7 colores fijos y 11 shows de color. Capacidad media de iluminacion de 7.0 m2.	Pza	2
Transformador de seguridad marca magnelec para lamparas subacuaticas de 50 W-12 V	Pza	1
Registro de banqueta marca Hayward para lampara subacuatica	Pza	2

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EQUIPO DE CLIMATIZACION		
Bomba de calor marca Hidro Control serie EKC True Inverter modelo EK95X-M2-INVERTER de 95,000 BTU's, 1 fase-230 V, 50 Amps. Display LCD, intercambiador de calor de titanio y compresor rotativo muy silencioso (56 decibeles).	Pza	1
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS		
Instalacion perimetral y dentro del cuarto de maquinas con tuberia en PVC hidraulico RD-26 y ced. 40, cuadro de valvulas de esfera y tuercas union para un facil manejo y mantenimiento del sistema. Cableado e instalacion electrica de lamparas, transformadores y bomba. Instalacion del centro de carga y pastillas termomagneticas dentro del cuarto de maquinas. Instalacion hidraulica y electrica de bomba de calor a un costado del cuarto de maquinas. Incluye material y mano de obra.	Lote	1
TOTAL		\$ 299,000.00
(Doscientos noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.)		

Observaciones:

- Todos los materiales y equipos cotizados aquí son de primera calidad y de marcas reconocidas a nivel mundial.
- Tiempo de entrega: 4 semanas.
- El trabajo de construccion de alberca se garantiza por 20 años, siempre y cuando la alberca nunca se quede vacia por mas de 3 dias consecutivos, se sigan las instrucciones de mantenimiento y se cumplan condiciones de pago de lo establecido en el contrato. No cubre mal trato o mal uso.
- Si durante la excavacion se encuentra piedra o tepetate, se cobrara por separado y a costo directo el tiempo que tarde la maquina en hacer la excavacion.
- No incluye acarreos de escombros resultante de la excavacion.
- Garantía de equipos: tanque de filtro 5 años, valvula de filtro 2 años, bomba 2 años, bomba de calor 5 años, instalaciones 1 año.
- No incluye acometida electrica al cuarto de maquinas.
- No incluye permiso de construccion en caso de ser requerido.
- No incluye cuotas del seguro social en caso de ser requerido.
- No incluye llenado de alberca.
- Forma de pago :50% anticipo y el 50% restante dividido en 4 pagos iguales a la semana.