

PAQUETE TODO INCLUIDO ALBERCA 6.00 X 3.00 X 1.40 CON ACABADO CON MOSAICO VENECIANO

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
----------	--------	----------

CONSTRUCCION DE ALBERCA

Trazo y nivelacion de alberca. Excavacion con retroexcavadora en terreno con material tipo I (terreno blando). Armado de alberca con varilla de 3/8" de diametro a cada 20.0 cm. Colado de piso y muros con concreto hidraulico de 15 cm de espesor con resistencia Fc=250 kg/cm2 y aditivos impermeabilizantes. Aplanado de muros a plomo para recibir mosaico veneciano. Medias cañas entre piso y muro y en aristas para un mejor sellado y limpieza de la alberca. Andador antiderrapante con acabado en cantera de 40 cm de ancho. Incluye cuarto de maquinas.	M2	44
---	----	----

MOSAICO VENECIANO

Suministro y colocacion de recubrimiento vitreo veneciano marca Kolorines color azul Cancun y/o cobalto obscuro, medida de la pastilla de 2 cm x 2 cm. Incluye material y mano de obra	M2	44
--	----	----

EQUIPO DE FILTRADO Y ACCESORIOS

Filtro marca Panda Pool Products modelo FPD16T con valvula top de 6 posiciones. Moldeado en material polimero resistente a la corrosion, ofrece años de funcionamiento sin problemas con los minimos cuidados. Caudal de bomba de 35 gpm para filtrar un volumen de agua de 63,000 lt en 8 hrs. Arena filtrante requerida 45 kg.	Pza	1
--	-----	---

Motobomba marca Aquapak Serie Silver modelo Silver7/1115 de 0.75 HP a 127 volts	Pza	1
---	-----	---

Arena silica	Bulto	1
--------------	-------	---

Temporizador serie Kross	Pza	1
--------------------------	-----	---

Boquilla de retorno marca Hayward para cementar en tuberia ced. 40	Pza	2
--	-----	---

Boquilla de aspirado marca Hayward para cementar en tuberia de RD-26	Pza	1
--	-----	---

Desnatador marca Hayward	Pza	1
--------------------------	-----	---

Dren de fondo marca Hayward	Pza	1
-----------------------------	-----	---

Escalera marina de 3 peldaños en acero inoxidable	Pza	1
---	-----	---

EQUIPO DE ILUMINACION

Lampara extra plana luz LED multicolor RGB marca Panda Pool Products serie Deluxe de 25 cm de diametro con aro de plastico. 12 Volts-24 Watts con cable de 5 mt. 7 colores fijos y 11 shows de color. Capacidad media de iluminacion de 7.0 m2.	Pza	1
---	-----	---

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Transformador de seguridad marca magnelec para lamparas subacuaticas de 50 W-12 V	Pza	1
Registro de banqueta marca Hayward para lampara subacuatica	Pza	1

EQUIPO DE CLIMATIZACION

Bomba de calor marca Hidro Control serie EKC True Inverter modelo EK58X-M2-INVERTER de 58,000 BTU's, 1 fase-230 V, 50 Amps. Display LCD, intercambiador de calor de titanio y compresor rotativo muy silecioso (56 decibeles).	Pza	1
--	-----	---

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS

Instalacion perimetral y dentro del cuarto de maquinas con tuberia en PVC hidraulico RD-26 y ced. 40, cuadro de valvulas de esfera y tuercas union para un facil manejo y mantenimiento del sistema. Cableado e instalacion electrica de lamparas, transformadores y bomba. Instalacion del centro de carga y pastillas termomagneticas dentro del cuarto de maquinas. Instalacion hidraulica y electrica de bomba de calor a un costado del cuarto de maquinas. Incluye material y mano de obra.	Lote	1
---	------	---

TOTAL	\$ 239,000.00
-------	---------------

(Doscientos treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.)

Observaciones:

- Todos los materiales y equipos cotizados aquí son de primera calidad y de marcas reconocidas a nivel mundial.
- Tiempo de entrega: 4 semanas.
- El trabajo de construccion de alberca se garantiza por 20 años, la instalacion de mosaico veneciano se garantiza por 5 años, siempre y cuando la alberca nunca se quede vacia por mas de 3 dias consecutivos, se sigan las instrucciones de mantenimiento y se cumplan condiciones de pago de lo establecido en el contrato. No cubre mal trato o mal uso.
- Si durante la excavacion se encuentra piedra o tepetate, se cobrara por separado y a costo directo el tiempo que tarde la maquina en hacer la excavacion.
- No incluye acarreos de escombros resultante de la excavacion.
- Garantía de equipos: tanque de filtro 5 años, valvula de filtro 2 años, bomba 2 años, bomba de calor 5 años, instalaciones 1 año.
- No incluye acometida electrica al cuarto de maquinas.
- No incluye permiso de construccion en caso de ser requerido.
- No incluye cuotas del seguro social en caso de ser requerido.
- No incluye llenado de alberca.
- Forma de pago :50% anticipo y el 50% restante dividido en 4 pagos iguales a la semana.